VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40055138	500Z1

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Infineon Technologies Austria AG, Siemensstrasse 2, 9500 Villach, Austria

Aktenzeichen / *File ref.*	letzte Änderung / *updated*	Datum / *Date*
5006714-4880-0003/302189/TL7/SCT	2022-06-12	2022-05-11

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung 40055138 .

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance 40055138

Magnetische und kapazitive Koppler für Verstärkte Isolierung
Magnetic and Capacitive Coupler for Reinforced Isolation

Position im VDE-Ausweis *Position in VDE-Certificate*	Typ(en) *Type(s)*	Zusätzliche Normen *Additional standards*	Äußere Kriechstrecke *Outer creepage distance* [mm] – 5.4.3	Transiente Überspannung (Scheitelwert) *Transient overvoltage (peak voltage)* (V peak) – 5.4.9 see Notice Vini,a / Vini,b	Betriebsspannung der Basisisolierung / *Working voltage of basic Insulation* (V rms) – 5.4.3	Betriebsspannung der verstärkten Isolierung / *Working voltage of reinforced Insulation* (V rms) – 5.4.3
1	**2EDR8259H**	DIN EN IEC 62368-1 (VDE 0868-1):2021-05 ; EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 ; IEC 62368-1:2018 Abschnitt / *Clause* : 5.4.3 ; 5.4.4.4 ; 5.4.9	≥ 8,5	6000	-	593
2	**2EDR7259X**		≥ 8,5	6000	-	593
3	**2EDR8259X**		≥ 8,5	6000	-	593
4	**2EDR9259X**		≥ 8,5	6000	-	593
5	**2EDR8258X**		≥ 8,5	6000	-	593
6	**2EDR6258X**		≥ 8,5	6000	-	593
7	**2EDR9258X**		≥ 8,5	6000	-	593

Notice Vini,a / Vini,b :
Die Prüfspannung ist entsprechend erhöht nach Tabelle – Prüfspannungen für Prüfungen zur elektrischen Spannungsfestigkeit, die auf transienten Spannungen beruhen. /
The test voltage is increased according Table – Test voltages for electric strength tests based on transient voltages.